

LADRILLO PORTANTE CELERCOLUMNA

Dentro de ésta familia se cuenta con los ladrillos para la ejecución de columnas de encadenado vertical denominados "celercolumna". Estos ladrillos se fabrican en 2 medidas: 12x18x33 y 18x18x33.



medidas cm	peso unit. kg	cantidad m ²	cant. tarima
12-19-33	5	5 MI	126
18-19-33	6,7	5 MI	90

USOS Y VENTAJAS

- En zona sísmica es obligatorio la ejecución de columnas de encadenado vertical. Puede utilizar los bloques columnas "celercolumnas".
- A tal efecto se debe levantar la totalidad de la mampostería incorporando los bloques columnas en forma trabada que materializan los tubos de autoencofrado.
- Se realiza a continuación la limpieza de las rebabas de mezcla en el interior del tubo mediante una varilla de acero desde la parte superior.
- Se materializa una pequeña "ventanita" en el primer bloque del tubo, por donde se eliminan los restos de mezcla.
- Se ejecuta el canasto de armadura con 4 Ø 6 y espiral Ø 4.2, se lo coloca en el tubo por la parte superior, se moja abundantemente y se procede a hormigonar.